

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "Энергострой-Поволжье"
Леонов А.А.
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Россошь-ТЭС"
Д. И. Синин
2021 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №3
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Менделеева (65-81) от ТП-17.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 133,858 тыс. руб.
строительных работ 105,973 тыс. руб.
монтажных работ 5,575 тыс. руб.
Средства на оплату труда 13,517 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 54,24 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепростроее строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	8	43,08 10,17	32,91 3,16		345	81	264 25		1,27	10,16	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепростроее строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	8	7,6 1,18	6,42 0,63		61	9	52 5		0,15	1,2	
Итого по разделу 1 Демонтаж								8110				11,36	
Раздел 2. Монтаж													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	44,33 3,43	40,9 5,81		44	3	41 6		0,44	13 0,44
4	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	13,59 2,34	11,25 1,94		14	2	12 2		0,3	0,3
5	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	175	32	130 8	13	3,8	3,8
6	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,29 (310-20) / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1047	172	875 103		65,24	18,92
7	ТЕРм08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	42	27	13	2	15,2	3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРм08-02-412-08 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085.Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	507,97 282,65	65,55 3,88	159,77	102	57	13 1	32	31,44	6,29
9	ТЕРр69-2-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085.Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,01 1 / 100	54,77 44,74	10,03		1		1		5,49	0,05
10	ТЕРр69-2-3 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085.Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,05 (1*5) / 100	62,96 51,43	11,53		3	3			6,31	0,32
11	ТЕРм08-02-144-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085.Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,04 4 / 100	141,73 138,95		2,78	6	6			15,12	0,6
Итого по разделу 2 Монтаж							37481					42,88
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках												
12	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	8000		8000	8000			8000		
13	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	889,24		889,24	889			889		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	310	200		200	62000			62000		
15	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	7	351		351	2457			2457		
16	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	7	157,5		157,5	1103			1103		
17	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	27	20		20	540			540		
18	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	250		250	1000			1000		
19	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	39		39	468			468		
20	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	5	304		304	1520			1520		
21	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	27	11		11	297			297		
22	прайс-лист	гофрикав 50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	40		40	800			800		
23	прайс-лист	наконечник 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	19		19	76			76		
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках							65958					


ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				80990	392	1401 150	79197			45,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				68346	473	1868 180	66005			54,24
В том числе, справочно:				-13192			-13192			
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 12-23)				208	45	163				5,0085
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3-8, 11)										

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)