

СОГЛАСОВАНО:  
Директор  
ООО "ЭнергосройПоставка"  
Леонов А.А.  
" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП "Россошь ТЭС"  
Д. И. Синчин  
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №15  
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская (43а-57) от ТП-179.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 184,630 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 17,346 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 67,12 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	11	43,08 10,17	32,91 3,16		474	112	362 35		1,27	13,97	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	11	7,6 1,18	6,42 0,63		84	13	71 7		0,15	1,65	
Итого по разделу 1 Демонтаж								11217				15,62	
Раздел 2. Монтаж													


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	4	44,33 3,43	40,9 5,81		177	14	163 23			13
4	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	11,79 1,95	9,84 1,7		24	4	20 3		0,25	0,5
5	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	13,59 2,34	11,25 1,94		14	2	12 2		0,3	0,3
6	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	351	64	261 16	26	3,8	7,6
7	ТЕР33-04-003-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	386,3 66,83	306,68 19,27	12,79	386	67	307 19	12	7,9	7,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98 Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗГ=20,7; ЗМ=9,55; ЗПИМ=20,7; МАТ=7,19	0,32 320 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1155	190	965 113		65,24	20,88
Итого по разделу 2 Монтаж							51388					51,5
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках												
9	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2	8000		8000	16000			16000		
10	прайс-лист	стойка СВ-110-5 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2	9000		9000	18000			18000		
11	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	320	200		200	64000			64000		
12	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	351		351	3510			3510		
13	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	157,5		157,5	1575			1575		
14	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	20		20	600			600		
15	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	250		250	2000			2000		
16	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	39		39	780			780		
17	прайс-лист	комплект промежут. ЕС-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	304		304	1824			1824		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	35	11			385					
19	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208			832					
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках							91255					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							112171	466	2161	109544		54,56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							94786	576	218 2917 262	91293		67,12
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 9-19)							-18251			-18251		
МДС35 пр. 1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3-8)							310	51	259			5,841
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-8)							556	59	497 44			6,717
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							131308	11923	27857 5423	91528		67,12
Накладные расходы												
Сметная прибыль							15438					
Итого по смете:							7112					
Линии электропередачи												
Материалы							62603					
Итого							91255					67,12
В том числе:							153858					
Материалы												
Машины и механизмы							91528					
ФОТ							27857					
Накладные расходы							17346					
Сметная прибыль							15438					
НДС 20%							7112					
ВСЕГО по смете							30771,6					
							184629,6					67,12

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.  
(должность, подпись, расшифровка)