

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "ЭнергостройПоставка"
Леонов А.А.
2021 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №12
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по ул. Пролетарская (88-96) от ТП-37.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 120,799 тыс. руб.
Средства на оплату труда 11,137 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 42,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	9	43,08 10,17	32,91 3,16		388	92	296 28		1,27	11,43	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	9	7,6 1,18	6,42 0,63		68	11	57 6		0,15	1,35	
Итого по разделу 1 Демонтаж								9190				12,78	
Раздел 2. Монтаж													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	44,33 3,43	40,9 5,81		44	3	41 6			0,44 0,44
4	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	13,59 2,34	11,25 1,94		14	2	12 2		0,3	0,3
5	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	175	32	130 8	13	3,8	3,8
6	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,27 270 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		975	160	815 96		65,24	17,61
Итого по разделу 2 Монтаж								29991				29,29
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках												
7	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	8000		8000	8000			8000		
8	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	889,24		889,24	889			889		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	270	200			54000			54000		
10	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	351		351	2808			2808		
11	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	157,5		157,5	1260			1260		
12	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	34	20		20	680			680		
13	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	250		250	3000			3000		
14	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	5	39		39	195			195		
15	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	304		304	912			912		
16	прайс-лист	стяжной хомут E-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	34	11		11	374			374		
17	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	208		208	1664			1664		
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках							61485					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							75446	300	1351 146	73795		34,93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							63650	364	1788 174	61498		42,07
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 7-17)							-12297			-12297		
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3-6)							180	30	150			3,3225
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6)							321	34	287 28			3,8205
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							86188	7535	17075 3602	61578		42,07
Накладные расходы							9912					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							4566					
Итого по смете:												
Линии электропередачи							39181					42,07
Материалы							61485					
Итого							100666					42,07
В том числе:												
Материалы							61578					
Машины и механизмы							17075					
ФОТ							11137					
Накладные расходы							9912					
Сметная прибыль							4566					
НДС 20%							20133,2					
ВСЕГО по смете							120799,2					42,07

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)