

СОГЛАСОВАНО
Директор
ООО "ЭнергостройПоставка"
Леонов А.А.
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Россошь-ТЭС"
Д.И. Синичин
«13» 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №10
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.М. Горького (272-298) от ТП-238.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 170,972 тыс. руб.
строительных работ 136,902 тыс. руб.
монтажных работ 5,575 тыс. руб.
Средства на оплату труда 17,099 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 67,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего		эксплуата- ции машин		мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП-20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	11	43,08 10,17	32,91 3,16		474	112	362 35		1,27				13,97
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП-20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	11	7,6 1,18	6,42 0,63		84	13	71 7		0,15				1,65
Итого по разделу 1 Демонтаж										11217					15,62
Раздел 2. Монтаж															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	44,33 3,43	40,9 5,81		44	3	41 6		0,44	0,44
4	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	11,79 1,95	9,84 1,7		12	2	10 2		0,25	0,25
5	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	175	32	130 8	13	3,8	3,8
6	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,395 (415-20) / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1426	234	1192 140		65,24	25,77
7	ТЕРм08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	42	27	13	2	15,2	3,04
8	ТЕРм08-02-412-08 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	507,97 282,65	65,55 3,88	159,77	102	57	13 1	32	31,44	6,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР08-02-144-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98, Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,04 4 / 100	141,73 138,95	6	2,78	6	6			15,12	0,6
Итого по разделу 2 Монтаж							46860					51,44
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках												
10	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	8000		8000	8000			8000		
11	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	889,24		889,24	889			889		
12	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	415	200		200	83000			83000		
13	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	351		351	2808			2808		
14	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	157,5		157,5	1260			1260		
15	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	20		20	600			600		
16	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	250		250	1000			1000		
17	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	39		39	390			390		
18	прайс-лист	комплект промежут. ЕС-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	7	304		304	2128			2128		
19	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	11		11	330			330		
20	прайс-лист	гофриклав 50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	40		40	800			800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	прайс-лист	наконечник 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	19		19	76					
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							103646	486	1832 199	101328		55,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							87473	588	2437 238	84448		67,06
В том числе, справочно:							-16880			-16880		
MAT=MAT/1,2-MAT (Поз. 10-21)							265	54	210			6,0285
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6)							442	47	395 39			5,22
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №611-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; MAT=7,19)							120184	12172	23274 4927	84738		67,06
Накладные расходы							15044					
Сметная прибыль							7249					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							136902					55,64
Итого Монтажные работы							5575					11,42
Итого							142477					67,06
В том числе:												
Материалы							84738					
Машины и механизмы							23274					
ФОТ							17099					
Накладные расходы							15044					
Сметная прибыль							7249					
НДС 20%							28495,4					
ВСЕГО по смете							170972,4					67,06

Составил: Старший инженер ПТО _____ Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО _____ Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)