

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "ЭнергетройлПоставка"
Леонов А.А.
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Россошь ГЭС"
Д. И. Синчин
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №20
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Январская (56а-80) от ТП-179

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 124,463 тыс. руб.
Средства на оплату труда 11,219 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 41,25 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	9	43,08 10,17	32,91 3,16		388	92	296 28		1,27	11,43	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	9	7,6 1,18	6,42 0,63		68	11	57 6		0,15	1,35	
Итого по разделу 1 Демонтаж													12,78
Раздел 2. Монтаж													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЗМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,33 330 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1191	196	995 117		65,24	21,53
Итого по разделу 2 Монтаж							29916					28,47
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках												
4	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	330	200		200	66000			66000		
5	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	11	351		351	3861			3861		
6	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	11	157,5		157,5	1733			1733		
7	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	27	20		20	540			540		
8	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	250		250	2500			2500		
9	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	39		39	780			780		
10	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	304		304	1824			1824		
11	прайс-лист	стяжной хомут E-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	27	11		11	297			297		
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках							64613					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							79182	299	1348 151	77535		34,31
							66758	362	1783 180	64613		41,25

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 4-11)												
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3)												
МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Линии электропередачи												
Материалы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												
							124462,8					41,25
							20743,8					
							4600					
							9985					
							11219					
							17028					
							64613					
							103719					41,25
							64613					
							39106					41,25
							4600					
							9985					
							89134	7493	17028 3726	64613		41,25
							320	34	286 29			3,714
							178	29	149	-12923		3,2285
							-12922					13

Составил: Старший инженер ПТО _____ Химчик А. С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО _____ Волков Д. П.

(должность, подпись, расшифровка)