



СОГЛАСОВАНО:

Директор  
ООО "ЭнергостройПоставка"  
Леонов А.А.  
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП Г. Россось "ГЭС"  
Д. И. Синчин  
2021 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №22

(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2 проезд Цкалова (1-11) от ТП-171.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 114,300 тыс. руб.  
строительных работ 94,913 тыс. руб.  
монтажных работ 0,337 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 12,379 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 46,69 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	на всего		
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроцессное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	43,08 10,17	32,91 3,16		431	102	329 32			1,27	12,7		
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроцессное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	7,6 1,18	6,42 0,63		76	12	64 6			0,15	1,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	75,03 7,02	68,01 4,56		150	14	136 9		0,81	1,62
4	ТЕР33-04-042-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	230,79 15,17	215,62 17,51		462	30	432 35		1,75	3,5
Итого по разделу 1 Демонтаж							18908					19,32
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
5	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	5,4 0,9*6	10,12	10,12		55		55			
6	ТССЦпг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	5,4 0,9*6	27,8	27,8		150		150			
7	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	5,4 0,9*6	10,12	10,12		55		55			
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор							2484					
Раздел 3. Монтаж												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР33-04-016-02</b> Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	2	44,33 3,43	40,9 5,81		89	7	82 12		0,44	0,88
9	<b>ТЕР33-04-016-06</b> Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	1	13,59 2,34	11,25 1,94		14	2	12 2		0,3	0,3
10	<b>ТЕР33-04-003-02</b> Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	1	386,3 66,83	306,68 19,27	12,79	386	67	307 19	12	7,9	7,9
11	<b>ТЕР33-04-017-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,17 170 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		614	101	513 60		65,24	11,09
12	<b>ТЕРм08-02-144-05</b> Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,04 4 / 100	141,73 138,95		2,78	6	6			15,12	0,6
Итого по разделу 3 Монтаж							27283					27,37
Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2	8000		8000	16000			16000		
14	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	889,24		889,24	889			889		
15	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	170	200		200	34000			34000		
16	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2	351		351	702			702		
17	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2	157,5		157,5	315			315		
18	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	16	20		20	320			320		
19	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	250		250	750			750		
20	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	39		39	390			390		
21	прайс-лист	комплект промежут. ЕС-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	5	304		304	1520			1520		
22	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	16	11		11	176			176		
23	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208		208	832			832		
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках							46578					

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	58382	341	2135	55906	40,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	49525	400	2535	46590	46,69
В том числе, справочно:					
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 13-23)	-9316			-9316	

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 8-12)							165	27	137			3,1155
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8-11)							294	31	263 23			3,48
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							79154	8280	24210 4099	46664		46,69
Накладные расходы							11005					
Сметная прибыль							5091					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							94913					46
Итого Монтажные работы							337					0,69
Итого							95250					46,69
В том числе:												
Материалы							46664					
Машины и механизмы							24210					
ФОТ							12379					
Накладные расходы							11005					
Сметная прибыль							5091					
НДС 20%							19050					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>114300</b>					<b>46,69</b>

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.  
(должность, подпись, расшифровка)