

СОГЛАСОВАНО  
Директор  
ООО "ЭнергоСтройПоставки"  
Леонид А.А.  
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП "Г. Россошь "ГЭС"  
Д. И. Синчин  
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №26  
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. М. Горького (346-390) от ТП-236.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 191,318 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 17,740 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 65,18 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	14	43,08 10,17	32,91 3,16		603	142	461 44		1,27		17,78
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	14	7,6 1,18	6,42 0,63		106	17	89 9		0,15		2,1
Итого по разделу 1 Демонтаж								14248					19,88
Раздел 2. Монтаж													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/98, Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,525 525 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95			1895	311	1584 186		13 34,25
Итого по разделу 2 Монтаж							47639					45,3
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках												
4	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	525	200		200	105000			105000		
5	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	351		351	2106			2106		
6	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	157,5		157,5	945			945		
7	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	40	20		20	800			800		
8	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	250		250	2500			2500		
9	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	39		39	780			780		
10	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	304		304	3648			3648		
11	прайс-лист	стяжной хомут E-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	40	11		11	440			440		
12	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208		208	832			832		
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках							97543					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом												
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 4-12)												
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3)												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Линии электропередачи												
Материалы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.  
(должность, подпись, расшифровка)