

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "Энергоснабжение"
Леонов А.А.
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №9
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. М. Горького (224-268) от ТП-238.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 216,274 тыс. руб.
строительных работ 174,653 тыс. руб.
монтажных работ 5,575 тыс. руб.
Средства на оплату труда 22,067 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 77,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин		мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	13	43,08 10,17	32,91 3,16		560	132	428 41		1,27	16,51	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	13	7,6 1,18	6,42 0,63		99	15	84 8		0,15	1,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	168,63 10,75	157,88 10,77		337	22	315 22		1,24	2,48
Итого по разделу 1 Демонтаж							17855					20,94

Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор

4	ТССЦлг-01-01-01-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,24 0,12*2	12,08	12,08		3		3			
5	ТССЦлг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			
6	ТССЦлг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1,166 (0,463+0,12)*2	27,8	27,8		32		32			
7	ТССЦлг-01-01-02-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦлг-01-01-02-009 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,24 0,12*2	12,08	12,08		3					
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
Раздел 3. Монтаж												

9	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3 2*1	44,33 3,43	40,9 5,81		133	10	123 17		0,44	1,32
10	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	11,79 1,95	9,84 1,7		24	4	20 3		0,25	0,5
11	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	13,59 2,34	11,25 1,94		14	2	12 2		0,3	0,3
12	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	526	96	391 24	39	3,8	11,4

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,42 (440-20) / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1516	249	1267 149			27,4
14	ТЕРм08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	42	27	13	2	15,2	3,04
15	ТЕРм08-02-412-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	507,97 282,65	65,55 3,88	159,77	102	57	13 1	32	31,44	6,29
16	ТЕРм08-02-144-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,04 4 / 100	141,73 138,95		2,78	6	6			15,12	0,6
Итого по разделу 3 Монтаж							60018					56,99
Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках												
17	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	8000		8000	24000			24000		
18	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	889,24		889,24	889			889		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	440	200		200	88000			88000		
20	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	351		351	2106			2106		
21	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	157,5		157,5	945			945		
22	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	33	20		20	660			660		
23	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	5	250		250	1250			1250		
24	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	17	39		39	663			663		
25	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	304		304	2432			2432		
26	прайс-лист	стяжной хомут E-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	33	11		11	363			363		
27	прайс-лист	гофрикав 50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	40		40	800			800		
28	прайс-лист	наконечник 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	19		19	76			76		
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках							101820					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							125599	620	2722 267	122257		71,79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							106162	750	3519 316	101893		77,93
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 17-28)							-20364			-20364		
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 (Поз. 9-16)							344	68	276			
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-13)							583	62	521 49			6,138

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)												
Накладные расходы							151476	15525	33607	102344		77,93
Сметная прибыль							19466		6542			
Итого по смете:							9286					
Итого Строительные работы							174653					68
Итого Монтажные работы							5575					9,93
Итого							180228					77,93
В том числе:												
Материалы							102344					
Машины и механизмы							33607					
ФОТ							22067					
Накладные расходы							19466					
Сметная прибыль							9286					
НДС 20%							36045,6					
ВСЕГО по смете							216273,6					77,93

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)