

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "ЭнергостройПоставка"
Леонов А.А.
" " " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП г. Россошь "ГЭС"
Д. И. Синчин
" " " 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №7
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Менделеева (25.47-63) от ТП-237.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 159,084 тыс. руб.
строительных работ 127,333 тыс. руб.
монтажных работ 5,237 тыс. руб.
Средства на оплату труда 15,566 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 63,67 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	7	43,08 10,17	32,91 3,16		302	71	231 22		1,27	8,89	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	7	7,6 1,18	6,42 0,63		53	8	45 4		0,15	1,05	
Итого по разделу 1 Демонтаж								7096				9,94	
Раздел 2. Монтаж													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	4	44,33 3,43	40,9 5,81		177	14	163 23		0,44	1,76
4	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	4	13,59 2,34	11,25 1,94		54	9	45 8		0,3	1,2
5	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	4	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	702	129	522 32	51	3,8	15,2
6	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,22 (240-20) / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		794	130	664 78		65,24	14,35
7	ТЕР08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085. Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	42	27	13	2	15,2	3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРм08-02-412-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085.Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20, 7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20, 7; МАТ=7, 19	0,2 20 / 100	507,97 282,65	65,55 3,88	159,77	102	57	13 1	32	31,44	6,29
Итого по разделу 2 Монтаж							47236					53,73
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках												
9	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	8000		8000	32000			32000		
10	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	889,24		889,24	3557			3557		
11	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	240	200		200	48000			48000		
12	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	351		351	3510			3510		
13	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	157,5		157,5	1575			1575		
14	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	20		20	600			600		
15	прайс-лист	лента крепления Л1207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	250		250	1000			1000		
16	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	39		39	390			390		
17	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	304		304	1216			1216		
18	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	11		11	330			330		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	прайс-лист	гофрукав 50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	40			800			800		
20	прайс-лист	наконечник 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	19		19	76			76		
21	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208		208	832			832		
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							96112	445	1696 168	93971		51,78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							81182	549	2310 203	78323		63,67
В том числе, справочно:							-15648			-15648		
MAT=MAT/1,2-MAT (Поз. 9-21)							268	55	213			6,276
МДС35 пр. 1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3-8)												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6)							450	49	401 35			5,6085
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 25.09.2020 №61-11/2085.Индексы к ТЕР-2001 на IV квартал 2020 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; MAT=7,19)							112274	11364	22061 4202	78849		63,67
Накладные расходы							13691					
Сметная прибыль							6605					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							127333					52,94
Итого Монтажные работы							5237					10,73
Итого							132570					63,67
В том числе:												
Материалы							78849					
Машины и механизмы							22061					
ФОТ							15566					
Накладные расходы							13691					
Сметная прибыль							6605					
НДС 20%							26514					
ВСЕГО по смете							159084					63,67

Составил: Старший инженер ПТО _____Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО _____Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)