

СОГЛАСОВАНО:  
Директор  
ООО "ЭнергостройПоставка"  
Леонов А.А.  
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Россошь-ТЭС" Д. И. Синчин  
2021 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №5  
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Толбухина (12-46) от ТП-26.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 272,910 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 27,158 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 102,93 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	17	43,08 10,17	32,91 3,16		732	173	559 54				1,27		21,59
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	17	7,6 1,18	6,42 0,63		129	20	109 11				0,15		2,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	6	168,63 10,75	157,88 10,77		1012	65	947 65		1,24	7,44
Итого по разделу 1 Демонтаж												
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
4	ТССЦлг-01-01-01-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,72 0,12*6	12,08	12,08		9		9			
5	ТССЦлг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2,778 0,463*6	10,12	10,12		28		28			
6	ТССЦлг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3,498 (0,463+0,12)*6	27,8	27,8		97		97			
7	ТССЦлг-01-01-02-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2,778 0,463*6	10,12	10,12		28		28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦпг-01-01-02-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,72 0,12*6	12,08	12,08		9		9			
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
Раздел 3. Монтаж												
9	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	6	44,33 3,43	40,9 5,81		266	21	245 35		0,44	2,64
10	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	6	11,79 1,95	9,84 1,7		71	12	59 10		0,25	1,5
11	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	6	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	1052	193	783 48	76	3,8	22,8
12	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,414 414 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1495	246	1249 147		65,24	27,01
Итого по разделу 3 Монтаж							70397					71,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках												
13	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	8000		8000	48000			48000		
14	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	414	200		200	82800			82800		
15	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	9	351		351	3159			3159		
16	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	7	157,5		157,5	1103			1103		
17	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	70	20		20	1400			1400		
18	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	250		250	5000			5000		
19	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	25	39		39	975			975		
20	прайс-лист	комплект промежут. ЕС-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	9	304		304	2736			2736		
21	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	48	11		11	528			528		
22	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	16	208		208	3328			3328		
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках							124191					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							153957	730	4122 370	149105		85,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							130293	882	5144 430	124267		102,93
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 13-22)							-24838			-24838		
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 9-12)							421	71	350			8,0925

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-12)							753	81	672 60			9,306
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							192119	18257	49125 8901	124737		102,93
Накладные расходы							24171					
Сметная прибыль							11135					
Итого по смете:												
Линии электропередачи							101601					102,93
Погрузо-разгрузочные работы							707					
Перевозка грузов автотранспортом							926					
Материалы							124191					
Итого							227425					102,93
В том числе:												
Материалы							124737					
Машины и механизмы							49125					
ФОТ							27158					
Накладные расходы							24171					
Сметная прибыль							11135					
НДС 20%							45485					
ВСЕГО по смете							272910					102,93

Составил: Старший инженер ПТО \_\_\_\_\_ Химчик А. С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Волков Д. П.

(должность, подпись, расшифровка)