

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "ЭнергостройПоставка"
Леонов А.А.
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Россошь-ГЭС"
Д. И. Синчин
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №31
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. М. Горького (168-222) от ТП-36.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 244,837 тыс. руб.
Средства на оплату труда 23,578 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 87,69 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	12	13
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроцентное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	17	43,08 10,17	32,91 3,16		732	173	559 54		1,27	21,59			
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроцентное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	17	7,6 1,18	6,42 0,63		129	20	109 11		0,15	2,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	2	168,63 10,75	157,88 10,77		337	22	315 22		1,24	2,48
Итого по разделу 1 Демонтаж												
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
4	ТССЦлг-01-01-01-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,24 0,12*2	12,08	12,08		3		3			
5	ТССЦлг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			
6	ТССЦлг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	1,166 (0,463+0,12)*2	27,8	27,8		32		32			
7	ТССЦлг-01-01-02-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТСЦлг-01-01-02-009 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,24 0,12*2	12,08	12,08		3		3			
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												

Раздел 3. Монтаж

9	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	44,33 3,43	40,9 5,81		89	7	82 12		0,44	0,88
10	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	11,79 1,95	9,84 1,7		24	4	20 3		0,25	0,5
11	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	351	64	261 16	26	3,8	7,6
12	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,57 570 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		2058	338	1720 202		65,24	37,19
Итого по разделу 3 Монтаж							62606					61,07

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках												
13	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2	8000			8000	16000			16000	
14	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	570	200			200	114000			114000	
15	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	351			351	3510			3510	
16	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	157,5			157,5	1575			1575	
17	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	45	20			20	900			900	
18	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	250			250	1500			1500	
19	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	22	39			39	858			858	
20	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	304			304	3040			3040	
21	прайс-лист	стяжной хомут E-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	45	11			11	495			495	
22	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208			208	832			832	
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках								118925				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								628	3122	142736		72,79
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 13-22)								123745	761	118951		87,69
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 9-12)									4033			
									378			
								-23785		-23785		
								374	62	312		6,9255

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-12)							670	71	599 58			7,965
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							173380	15753	38515 7825	119112		87,69
Накладные расходы							20984					
Сметная прибыль							9667					
Итого по смете:												
Линии электропередачи							84571					87,69
Погрузо-разгрузочные работы							229					
Перевозка грузов автотранспортом							306					
Материалы							118925					
Итого							204031					87,69
В том числе:												
Материалы							119112					
Машины и механизмы							38515					
ФОТ							23578					
Накладные расходы							20984					
Сметная прибыль							9667					
НДС 20%							40806,2					
ВСЕГО по смете							244837,2					87,69

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)