

СОГЛАСОВАНО:  
Директор,  
ООО "ЭнергостройПоставка"  
Деонов А.А.  
" " " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП "Россошь-ГЭС"  
Д. И. Синчин  
" " " 2021 г.

Печать ООО "ЭнергостройПоставка" и МУП "Россошь-ГЭС" с подписями и датой.

Приложение №13  
к Договору подряда №73 от 19.04.2021

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №13  
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская (98-102) от ТП-37.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 103,928 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 9,895 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 38,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	на всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20, 7; ЭМ=9, 55; ЗПМ=20, 7; МАТ=7, 19	5	43,08 10,17	32,91 3,16		215	51	164 16		1,27	6,35	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20, 7; ЭМ=9, 55; ЗПМ=20, 7; МАТ=7, 19	5	7,6 1,18	6,42 0,63		38	6	32 3		0,15	0,75	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-05 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	1	302,83 22,89	279,94 21,41		303	23	280 21		2,64	2,64
Итого по разделу 1 Демонтаж												
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
4	ТССЦлг-01-01-01-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,12 0,12*1	12,08	12,08		1		1			
5	ТССЦлг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,463 0,463*1	10,12	10,12		5		5			
6	ТССЦлг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,583 0,463+0,12	27,8	27,8		16		16			
7	ТССЦлг-01-01-02-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,463 0,463*1	10,12	10,12		5		5			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТСЦлг-01-01-02-009 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,12 0,12*1	12,08	12,08		1			1		
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
Раздел 3. Монтаж												

9	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3	44,33 3,43	40,9 5,81		133	10	123 17		0,44	1,32
10	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	13,59 2,34	11,25 1,94		27	5	22 4		0,3	0,6
11	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	175	32	130 8	13	3,8	3,8
12	ТЕР33-04-003-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	386,3 66,83	306,68 19,27	12,79	386	67	307 19	12	7,9	7,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98,Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепродрасное строительство ОЗП=20,7; ЗМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,12 120 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		433	71	362 42			7,83
Итого по разделу 3 Монтаж							27856					28,37
Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках												
14	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	8000		8000	24000			24000		
15	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2	889,24		889,24	1778			1778		
16	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	120	200		200	24000			24000		
17	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	351		351	3510			3510		
18	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	9	157,5		157,5	1418			1418		
19	прайс-лист	скрепа для ленты НВ-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	14	20		20	280			280		
20	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	250		250	2500			2500		
21	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	39		39	390			390		
22	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	14	11		11	154			154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208		208	832			832		13
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							60600	265	1448 130	58887		31,19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							51264	325	1862 153	49077		38,11
В том числе, справочно:							-9810			-9810		
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 14-23)												
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 9-13)							170	28	142			3,2175
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-13)							304	32	272 23			3,7005
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							73743	6728	17783 3167	49232		38,11
Накладные расходы							8807					
Сметная прибыль							4057					
Итого по смете:							37287					38,11
Линии электропередачи							115					
Погрузо-разгрузочные работы							153					
Перевозка грузов автотранспортом							49052					
Материалы							86607					38,11
Итого												
В том числе:												
Материалы							49232					
Машины и механизмы							17783					
ФОТ							9895					
Накладные расходы							8807					
Сметная прибыль							4057					
НДС 20%							17321,4					
ВСЕГО по смете							103928,4					38,11

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.  
(должность, подпись, расшифровка)