

Приложение №25
к Договору подряда №73 от 19.04.2021

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Россошь-ГЭС»
Д. И. Синчин
2021 г.

ОБЛАСТЬ
ГОРЬКОВСКАЯ
МУП «Россошь-ГЭС»
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
СЕТЬ
1006627011810 ИИНН

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "ЭнергостройПоставка"
Леонов А.А.
2021 г.

ОБЛАСТЬ
ГОРЬКОВСКАЯ
ООО "ЭнергостройПоставка"
ИНН 52-08-00365
1006627011810 ИИНН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №25
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. М. Горького (300-344) от ТП-236.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 175,296 тыс. руб.
Средства на оплату труда 16,022 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 58,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	43,08 10,17	32,91 3,16		431	102	329 32		1,27	12,7	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	7,6 1,18	6,42 0,63		76	12	64 6		0,15	1,5	
Итого по разделу 1 Демонтаж								10204				14,2	
Раздел 2. Монтаж													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	44,33 3,43	40,9 5,81		44	3	41 6		0,44	0,44
4	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	11,79 1,95	9,84 1,7		12	2	10 2		0,25	0,25
5	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	175	32	130 8	13	3,8	3,8
6	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индекс к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,45 450 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1625	267	1358 159		65,24	29,36
Итого по разделу 2 Монтаж				46307								44,77

Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках

7	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	8000		8000	8000			8000		
8	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	889,24		889,24	889			889		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	450	200		200	90000			90000		13
10	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	351		351	1053			1053		
11	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	157,5		157,5	473			473		
12	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	20		20	600			600		
13	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	9	250		250	2250			2250		
14	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	16	39		39	624			624		
15	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	304		304	2432			2432		
16	прайс-лист	стяжной хомут E-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	11		11	330			330		
17	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208		208	832			832		
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках							89569					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							109846	418	1932 213	107496		48,05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффицентов к итогам							92705	517	2606 257	89582		58,97
В том числе, справочно:							-17914			-17914		
МАТ=МАТ1,2-МАТ (Поз. 7-17)							277	46	231			5,0775
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3-6)							496	53	443 44			5,8395
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6)							125251	10702	24887 5320	89662		58,97
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							14260					
Накладные расходы												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							6569					
Итого по смете:												
Линии электропередачи							56511					58,97
Материалы							89569					
Итого							146080					58,97
В том числе:												
Материалы							89662					
Машины и механизмы							24887					
ФОТ							16022					
Накладные расходы							14260					
Сметная прибыль							6569					
НДС 20%							29216					
ВСЕГО по смете							175296					58,97

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)