

Приложение №18  
к Договору подряда №73 от 19.04.2021

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Россышь ГЭС"  
Д. И. Синичин

2021

СОГЛАСОВАНО:

Директор  
ООО "ЭнергостройПоставка"  
Леонид А.А.  
2021

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №18  
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Зеленая (15-41) от ТП-179.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 196,913 тыс. руб.

Средства на оплату труда 19,147 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 71,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗТ=20,7; ЭМ=9,55; ЗГМ=20,7; МАТ=7,19	15	43,08 10,17	32,91 3,16		646	153	493 47		1,27	19,05	19,05
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗТ=20,7; ЭМ=9,55; ЗГМ=20,7; МАТ=7,19	15	7,6 1,18	6,42 0,63		114	18	96 9		0,15	2,25	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	168,63 10,75	157,88 10,77		337	22	315 22		1,24	2,48
Итого по разделу 1 Демонтаж												
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
4	ТССЦпг-01-01-01-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,24 0,12*2	12,08	12,08		3		3			
5	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			
6	ТССЦпг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1,166 0,12*2+0,463*2	27,8	27,8		32		32			
7	ТССЦпг-01-01-01-02-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,24 0,12*2	12,08	12,08		3		3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТСЦлгр-01-01-02-003 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
Раздел 3. Монтаж												
9	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	2	44,33 3,43	40,9 5,81		89	7	82 12		0,44	0,88
10	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	2	11,79 1,95	9,84 1,7		24	4	20 3		0,25	0,5
11	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	2	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	351	64	261 16	26	3,8	7,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР33-04-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр</i>	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/198. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГМ=20,7; МАТ=7,19	0,42 420 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1516	249	1267 149			13
Итого по разделу 3 Монтаж												
Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках												
13	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2	8000		8000	16000			16000		
14	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	420	200		200	84000			84000		
15	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	14	351		351	4914			4914		
16	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	14	157,5		157,5	2205			2205		
17	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	33	20		20	660			660		
18	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	250		250	2500			2500		
19	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	18	39		39	702			702		
20	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	7	304		304	2128			2128		
21	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	36	11		11	396			396		
							49052					48,12

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках</b>												
							94588					
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>												
							116638	517	2590	113531		60,16
									258			
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>												
							98540	622	3304	94614		71,9
									303			
<b>В том числе, справочно:</b>												
							-18917			-18918		
							294	49	245			5,457
							525	56	469			6,276
									45			
							139203	12875	31553	94775		71,9
									6272			
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)</b>												
							17041					
<b>Накладные расходы</b>												
							7850					
<b>Сметная прибыль</b>												
<b>Итого по смете:</b>												
							68971					71,9
<b>Линии электропередачи</b>												
							229					
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>												
							306					
<b>Перевозка грузов автотранспортом</b>												
							94588					
<b>Материалы</b>												
							164094					71,9
<b>Итого</b>												
<b>В том числе:</b>												
<b>Материалы</b>												
							94775					
<b>Машины и механизмы</b>												
							31553					
<b>ФОТ</b>												
							19147					
<b>Накладные расходы</b>												
							17041					
<b>Сметная прибыль</b>												
							7850					
<b>НДС 20%</b>												
							32818,8					
<b>ВСЕГО по смете</b>												
							196912,8					71,9

Составил: Старший инженер ПТО \_\_\_\_\_ Химчик А. С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Волков Д. П.

(должность, подпись, расшифровка)