



СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "ЭнергоСтройПоставка"
Леонов А.А.
2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "г. Севастополь ТЭО"
Д.И. Синчин
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №4

(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Транспортная (43-77) от ТП-17.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 163,216 тыс. руб.
строительных работ 130,438 тыс. руб.
монтажных работ 5,575 тыс. руб.
Средства на оплату труда 16,395 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 64,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроствее строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	12	43,08 10,17	32,91 3,16		517	122	395 38		1,27	15,24	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроствее строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	12	7,6 1,18	6,42 0,63		91	14	77 8		0,15	1,8	
Итого по разделу 1 Демонтаж								12220				17,04	
Раздел 2. Монтаж													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,41 410 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1480	243	1237 145		65,24	26,75
4	ТЕРм08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	42	27	13	2	15,2	3,04
5	ТЕРм08-02-412-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	507,97 282,65	65,55 3,88	159,77	102	57	13 1	32	31,44	6,29
6	ТЕРр69-2-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,01 1 / 100	54,77 44,74	10,03		1		1		5,49	0,05
7	ТЕРр69-2-3 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,05 (1*5) / 100	62,96 51,43	11,53		3	3			6,31	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРм08-02-144-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98 Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепрорасловое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,04 4 / 100	141,73 138,95		2,78	6	6			15,12	0,6
Итого по разделу 2 Монтаж							42857					47,22

Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках												
9	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	430	200		200	86000			86000		
10	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	351		351	2808			2808		
11	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	7	157,5		157,5	1103			1103		
12	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	20		20	600			600		
13	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	250		250	1500			1500		
14	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	39		39	1170			1170		
15	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	9	304		304	2736			2736		
16	прайс-лист	стяжной хомут E-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	11		11	330			330		
17	прайс-лист	гофриукав 50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	40		40	800			800		
18	прайс-лист	наконечник 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	19		19	76			76		
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках							80936					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							99365	472	1736 192	97157		54,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							83816	564	2282 228	80970		64,26
В том числе, справочно:							-16187			-16187		
MAT=MAT/1,2-MAT (Поз. 9-18)							240	50	189			5,502
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3-5, 8)												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3)							398	42	356 36			4,614
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							114649	11675	21794 4720	81180		64,26
Накладные расходы							14404					
Сметная прибыль							6960					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							130438					52,84
Итого Монтажные работы							5575					11,42
Итого							136013					64,26
В том числе:												
Материалы							81180					
Машины и механизмы							21794					
ФОТ							16395					
Накладные расходы							14404					
Сметная прибыль							6960					
НДС 20%							27202,6					
ВСЕГО по смете							163215,6					64,26

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)