

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "ЭнергоСтройПоставка"
Леонов А.А.
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП г. Россошь "ГЭС"
Д.И. Синчин
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №33
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (17-33) от ТП-181.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 169,865 тыс. руб.
монтажных работ 136,724 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,830 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 17,057 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г. 68,39 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы для монтажа ВЛ-0,4 кВ ул. Подгорная (33-17)													13
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	43,08 10,17	32,91 3,16		431	102	329 32		1,27	12,7	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	7,6 1,18	6,42 0,63		76	12	64 6		0,15	1,5	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы для монтажа ВЛ-0,4 кВ ул. Подгорная (33-17)													14,2
Раздел 2. Монтаж ВЛ-0,4 кВ ул. Подгорная (33-17)													
3	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: однострочных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3	44,33 3,43	40,9 5,81		133	10	123 17		0,44	1,32	

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалы оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3	11,79 1,95	9,84 1,7		35	6	29 5			0,75
5	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	526	96	391 24	39	3,8	11,4
6	ТЕР33-04-017-01 Приказ Министра России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,305 (320-15) / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1101	181	920 108		65,24	19,9
7	ТЕРм08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,15 15 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	32	20	9	3	15,2	2,28
8	ТЕРм08-02-412-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,15 15 / 100	507,97 282,65	65,55 3,88	159,77	76	42	10 1	24	31,44	4,72
9	ТЕРм08-02-144-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,04 4 / 100	141,73 138,95		2,78	6	6			15,12	0,6
Итого по разделу 2 Монтаж ВЛ-0,4 кВ ул. Подгорная (33-17)							48861					54,19
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках Раздела 5.												
10	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	8000		8000	24000			24000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	889,24			2668					
12	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	320	200			64000					
13	прайс-лист	захим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	5	351			1755					
14	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	157,5			630					
15	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	20			600					
16	прайс-лист	лента крепления П207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	250			1500					
17	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	7	304			2128					
18	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	11			330					
19	прайс-лист	гофравак 50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	15	40			600					
20	прайс-лист	наконечник 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	19			76					
21	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	18	39			702					
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках Раздела 5.							82491					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							101405	475	1875	99055		55,17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							85673	592	2524	82557		68,39
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 10-21)							-16498			-16498		
МДС35 пр. 1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3-9)							276	54	222			6,1455

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-9)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98 Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил: Старший инженер ПТО _____ Химчик А. С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО _____ Волков Д. П.

(должность, подпись, расшифровка)