



СОГЛАСОВАНО  
Директор  
ООО "ЭнергоСтройПоставка"  
Леонов А.А.  
2021 г.



Приложение №34  
к Договору подряда №73 от 19.04.2021

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Роснефть ГЭС"  
Д. И. Синчин  
2021 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №34

(локальная смета)

Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №ЖЗ ф.№7-10 кВ "ПТФ" до ТП-238.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 649,393 тыс. руб.

Средства на оплату труда 41,980 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 184,17 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Устройство ЛЭП-10 кВ													
1	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,84	15 9+6	44,33 3,43	40,9 5,81		665	51	614 87		0,44	6,6	
2	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,84	9	11,79 1,95	9,84 1,7		106	18	88 15		0,25	2,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГМ=20,7; МАТ=5,84	3	13,59 2,34	11,25 1,94		41	7	34 6			0,9
4	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГМ=20,7; МАТ=5,84	9	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	1579	289	1174 73	116	3,8	34,2
5	ТЕР33-04-003-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГМ=20,7; МАТ=5,84	3	386,3 66,83	306,68 19,27	12,79	1159	200	920 58	39	7,9	23,7
6	ТЕР33-04-009-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГМ=20,7; МАТ=5,84	0,45 450/1000	2816,17 520,22	1921,23 225,14	374,72	1267	234	865 101	168	57,23	25,75
7	ТЕР33-04-030-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка разрядников: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГМ=20,7; МАТ=5,84	12	135 36,29	95,67 8,75	3,04	1620	435	1148 105	37	4,29	51,48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР33-04-030-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,84	1	180,43 77,74	100,14 7,99	2,55	180	78	100 8	2	8,09	13
9	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,84	0,0036 0,36 / 100	1147,3 1147,3			4	4			154	0,55
10	ТЕР33-04-015-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,84	3,1 (15*16) / 10	30,37 14,54	14,15	1,68	94	45	44	5	1,8	5,58
11	ТЕР01-02-061-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,84	0,0108 (0,36*3) / 100	696,92 696,92			8	8			97,2	1,05
Итого по разделу 1 Устройство ЛЭП-10 кВ							136257					184,17

Раздел 2. Материалы, неучтенные в расценках устройства ЛЭП-10 кВ

12	прайс-лист	стойка СВ-110-5 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	15	9000		9000	135000			135000		
13	прайс-лист	провод СИП-3 1*50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1350 450*3	85		85	114750			114750		
14	прайс-лист	узел крепления укоса У-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	1456		1456	4368			4368		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	прайс-лист	траверса ТМ-65 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	2486		2486	9944			9944		
16	прайс-лист	хомут Х-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	14 4+10	738		738	10332			10332		
17	прайс-лист	изолятор ПС-70Е (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	24	1070		1070	25680			25680		
18	прайс-лист	ушко У1-7-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	310		310	3720			3720		
19	прайс-лист	серьга СРС-7-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	181		181	2172			2172		
20	прайс-лист	зажим НБ-2-6а (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	725		725	8700			8700		
21	прайс-лист	плашечный зажим ПА-3-2 (3-х болтов.) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	95		95	1140			1140		
22	прайс-лист	траверса ТМ-64 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	2970		2970	29700			29700		
23	прайс-лист	изолятор ШФ-20 Г1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	778		778	23340			23340		
24	прайс-лист	колпачок КП-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	11		11	330			330		
25	прайс-лист	разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1/001 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	6567		6567	78804			78804		
26	прайс-лист	вязка спиральная пружинная ВС 35/50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	60	238		238	14280			14280		
27	прайс-лист	зажим аппаратный АЗА-50 Т (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	262		262	1572			1572		



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	прайс-лист	наконечник ал.50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	24,8		24,8	149					
29	прайс-лист	разъединитель РЛНД-10/400 УХЛ1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	11098,8		11098,8	11099			11099		
30	прайс-лист	конструкция под разъединитель с валами приводов (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	7500		7500	7500			7500		
31	прайс-лист	сталь круглая д. 18 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	15 5*3	135		135	2025			2025		
32	прайс-лист	полоса стальная 40*4 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	16	80		80	1280			1280		
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные в расценках устройства ЛЭП-10 кВ							404904					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							492608	1369	4987 453	486252		160,15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							412581	1575	5735 453	405271		184,17
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 12-32)							-80981			-80981		
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-8, 10, 9, 11)							954	205	748			24,0225
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГМ=20,7; МАТ=5,84)							486677	32603	47027 9377	407047		184,17
Накладные расходы												
Сметная прибыль							37301					
Итого по смете:							17183					
Линии электропередачи												
Земляные работы, выполняемые ручным способом							135680					182,33
Материалы							577					1,84
Итого							404904					
В том числе:							541161					184,17
Материалы												
Машины и механизмы							407047					
ФОТ							47027					
Накладные расходы							41980					
Сметная прибыль							37301					
НДС 20%							17183					
							108232,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете							649393,2					184,17

Составил: Старший инженер ПТО \_\_\_\_\_ Химчик А. С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Волков Д. П.  
(должность, подпись, расшифровка)