

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "ЭнергостройПоставка"
Леонов А.А.
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Россошь "ГЭС"
Д. И. Синчин
2021 г.

Приложение №27
Договору подряда №73 от 19.04.2021

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №27
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дёповская (112-156а) от ТП-82.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 303,226 тыс. руб.
Средства на оплату труда 28,608 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 106,09 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	22	43,08 10,17	32,91 3,16		948	224	724 70		1,27	27,94			
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	22	7,6 1,18	6,42 0,63		167	26	141 14		0,15	3,3			
Итого по разделу 1 Демонтаж													22424		31,24
Раздел 2. Монтаж															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	44,33 3,43	40,9 5,81		44	3	41 6			0,44 0,44
4	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	13,59 2,34	11,25 1,94		14	2	12 2		0,3	0,3
5	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	175	32	130 8	13	3,8	3,8
6	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,798 798 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		2881	473	2408 282		65,24	52,06
Итого по разделу 2 Монтаж							77843					74,85
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках												
7	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	8000		8000	8000			8000		
8	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	889,24		889,24	889			889		
9	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	798	200		200	159600			159600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	351			351	2106		2106		
11	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	157,5			157,5	945		945		
12	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	60	20			20	1200		1200		
13	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	250			250	2500		2500		
14	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	18	39			39	702		702		
15	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	18	304			304	5472		5472		
16	прайс-лист	стяжной хомут E-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	60	11			11	660		660		
17	прайс-лист	зажим ЗОИ 16-95/16-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208			208	832		832		
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках								152422				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							187135	760	3456 382	182919		87,84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							157950	925	4590 457	152435		106,09
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 7-17)							-30484			-30484		
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3-6)							466	77	389			8,49
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6)							833	88	745 75			9,7635
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							215498	19148	43835 9460	152515		106,09
Накладные расходы												
Сметная прибыль							25461					
Итого по смете:							11729					
Линии электропередачи												
Материалы							100266					106,09
							152422					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							252888					106,09
В том числе:												
Материалы							152515					
Машины и механизмы							43835					
ФОТ							28608					
Накладные расходы							25461					
Сметная прибыль							11729					
НДС 20%							50537,6					
ВСЕГО по смете							303225,6					106,09

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)