



СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "ЭнергостройПоставка"
Леонов А.А.
" 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Россырьб ЛЭС"
Д. И. Синчин
" 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №32
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Малашенкова (1-15) от ТП-181.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 145,499 тыс. руб.
Средства на оплату труда 13,703 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 50,88 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/198.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	43,08 10,17	32,91 3,16		431	102	329 32		1,27		12,7
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/198.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	7,6 1,18	6,42 0,63		76	12	64 6		0,15		1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	168,63 10,75	157,88 10,77		169	11	158 11		1,24	1,24
Итого по разделу 1 Демонтаж												
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
4	ТССЦлг-01-01-01-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,12 0,12*1	12,08	12,08		1		1			
5	ТССЦлг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,463 0,463*1	10,12	10,12		5		5			
6	ТССЦлг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,583 0,12+0,463	27,8	27,8		16		16			
7	ТССЦлг-01-01-02-009 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,12	12,08	12,08		1		1			

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦлг-01-01-02-003 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,463	10,12	10,12		5			5		
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
Раздел 3. Монтаж												
9	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	44,33 3,43	40,9 5,81		44	3	41 6		0,44	0,44
10	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	11,79 1,95	9,84 1,7		12	2	10 2		0,25	0,25
11	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	175	32	130 8	13	3,8	3,8

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20, 7; ЗИМ=9, 55; ЗПИМ=20, 7; МАТ=7, 19	0,342 342 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95			1235	203	1032 121		22,31
Итого по разделу 3 Монтаж								36443				35,44

Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках

13	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	8000		8000	8000					
14	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	342	200		200	68400			68400		
15	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	7	351		351	2457			2457		
16	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	157,5		157,5	945			945		
17	прайс-лист	скрепа для ленты НВ-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	36	20		20	720			720		
18	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	250		250	2500			2500		
19	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	39		39	468			468		
20	прайс-лист	комплект промехут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	304		304	1824			1824		
21	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	24	11		11	264			264		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	прайс-лист	заявкам ЗОИ 25-95/25-95 (шт.)	4	208		208	832					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):								832		
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 13-22)												
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 9-12)												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-12)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Линии электропередачи												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Материалы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил: Старший инженер ПТО _____ Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО _____ Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)