

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "ЭнергостройПоставка"

Леонов А.А.
2021 г.

Приложение №36
к Договору подряда №73 от 19.04.2021
МУП г. Россосы
«ГЭС»
Д. И. Синчин
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП г. Россосы "ГЭС"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №36

(локальная смета)

Строительство ЛЭП совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6 кВ от оп. №97 ф. №22-6 кВ до ТП-181.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
строительных работ 681,751 тыс. руб.
монтажных работ 564,016 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,110 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 49,474 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г. 213,64 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оплаты труда	Всего	на единицу	на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Раздел 1. Демонтаж															
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	8	43,08 10,17	32,91 3,16		345	81	264 25				1,27		10,16
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	8	7,6 1,18	6,42 0,63		61	9	52 5				0,15		1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	5	75,03 7,02	68,01 4,56		375	35	340 23		0,81	4,05
4	ТЕР33-04-042-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	2	230,79 15,17	215,62 17,51		462	30	432 35		1,75	3,5
							18672					18,91

Итого по разделу 1 Демонтаж

Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор

5	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	8,1 0,9*9	10,12	10,12		82		82			
6	ТССЦпг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	8,1 0,9*9	27,8	27,8		225		225			
7	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	8,1 0,9*9	10,12	10,12		82		82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
							3190					

Раздел 3. Устройство ЛЭП-6 кВ, в том числе для совместной подвески проводов

8	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,13	12 6+6	44,33 3,43	40,9 5,81		532	41	491 70		0,44	5,28
9	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,13	6	11,79 1,95	9,84 1,7		71	12	59 10		0,25	1,5
10	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,13	3	13,59 2,34	11,25 1,94		41	7	34 6		0,3	0,9
11	ТЕР33-04-003-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,13	6	207,04 47,04	145,29 8,6		1242	282	872 52		5,56	33,36

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР33-04-003-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,13	2	418,54 84,43	319,4 19,58	14,71	837	169	639 39	29	9,98	19,96
13	ТЕР33-04-003-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,13	1	386,3 66,83	306,68 19,27	12,79	386	67	307 19	12	7,9	7,9
14	ТЕР33-04-009-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,13	0,35 350/1000	2816,17 520,22	1921,23 225,14	374,72	986	182	672 79	132	57,23	20,03
15	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,13	0,29 290 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1047	172	875 103		65,24	18,92
16	ТЕР08-02-144-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗГПМ=20,7; МАТ=5,13	0,04 4 / 100	141,73 138,95		2,78	6	6			15,12	0,6

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР33-04-030-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка разрядников: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г.Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	9	135 36,29	95,67 8,75	3,04	1215	327	861 79	27	4,29	38,61
18	ТЕР33-04-030-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г.Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	1	180,43 77,74	100,14 7,99	2,55	180	78	100 8	2	8,09	8,09
19	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г.Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	0,0036 0,36 / 100	1147,3 1147,3			4	4			154	0,55
20	ТЕР33-04-015-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г.Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	3,1 (15*16) / 10	30,37 14,54	14,15	1,68	94	45	44	5	1,8	5,58
21	ТЕР01-02-061-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г.Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	0,0108 (0,36*3) / 100	696,92 696,92			8	8			97,2	1,05
22	ТЕР08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г.Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13	0,15 15 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	32	20	9	3	15,2	2,28

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРм08-02-412-08 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98, Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20, 7; ЭМ=8, 2; ЗПМ=20, 7; МАТ=5, 13	0,15 15 / 100	507,97 282,65	65,55 3,88	159,77	76	42	1	24	31,44	4,72
Итого по разделу 3 Устройство ЛЭП-6 кВ , в том числе для совместной подвески проводов												
Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках устройства ЛЭП-6 кВ , в том числе для совместной подвески проводов												
24	прайс-лист	стойка СВ-110-5 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	9000		9000	108000			108000		
ВЛ-6 кВ												
25	прайс-лист	провод СИП-3 1*50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1050 350*3	85		85	89250			89250		
26	прайс-лист	узел крепления укоса У-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	1456		1456	4368			4368		
27	прайс-лист	траверса ТМ-65 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	2486		2486	9944			9944		
28	прайс-лист	траверса ТМ-64 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	2970		2970	23760			23760		
29	прайс-лист	хомут Х-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12 4*8	738		738	8856			8856		
30	прайс-лист	изолятор ПС-70Е (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	24	1070		1070	25680			25680		
31	прайс-лист	ушко У1-7-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	310		310	3720			3720		
32	прайс-лист	серьга СРС-7-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	181		181	2172			2172		
							141080					194,73

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	прайс-лист	зажим НБ-2-6а (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	725			8700			8700		
34	прайс-лист	плащечный зажим ПА-3-2 (3-х болтов.) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	95			570			570		
35	прайс-лист	изолятор ШФ-20 Г1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	39	778			30342			30342		
36	прайс-лист	колпачок КП-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	39	11			429			429		
37	прайс-лист	разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ11/001 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	9	6567			59103			59103		
38	прайс-лист	вязка спиральная пружинная ВС 35/50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	78	238			18564			18564		
39	прайс-лист	зажим аппаратный А2А-50 Т (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	9	262			2358			2358		
40	прайс-лист	наконечник ал.50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	24,8			149			149		
41	прайс-лист	Разъединитель РЛНД-10/400 УХЛ1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	11098,8			11099			11099		
42	прайс-лист	Конструкция под разъединитель с валами приводов (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	1	7500			7500			7500		
43	прайс-лист	сталь круглая д.18 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	15 5³	135			2025			2025		
44	прайс-лист	полоса стальная 40*4 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	16	80			1280			1280		
ВЛ-0,4 кВ												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	305 290+15	200			61000			61000		
46	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	351			1404			1404		
47	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	157,5			473			473		
48	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	20			600			600		
49	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	250			1500			1500		
50	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	304			1824			1824		
51	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	11			330			330		
52	прайс-лист	гофрикав 50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	15	40			600			600		
53	прайс-лист	наконечник 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	19			76			76		
54	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	14	39			546			546		
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках устройства ЛЭП-6 кВ, в том числе для совместной подвески проводов							405185					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							494611	1617	6450 554	486544		188,24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							414539	1836	7196 554	405507		213,64
В том числе, справочно:							-81037			-81037		
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 24-54)							965	219	746			25,3995
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 8-15, 17-18, 20, 19, 21, 16, 22-23)												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами ОЗП=20,7; ЭМ=8,2; ЗПМ=20,7; МАТ=5,13)							503850	38006	59007 11468	406837		213,64
Накладные расходы							43840					
Сметная прибыль							20436					
Итого по смете:							564016					204,9
Итого Строительные работы							4110					8,74
Итого Монтажные работы							568126					213,64
Итого												
В том числе:							406837					
Материалы							59007					
Машины и механизмы							49474					
ФОТ							43840					
Накладные расходы							20436					
Сметная прибыль							113625,2					
НДС 20%							681751,2					213,64
ВСЕГО по смете												

Составил: Старший инженер ПТО _____ Химчик А. С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО _____ Волков Д. П.

(должность, подпись, расшифровка)