

СОГЛАСОВАНО,  
Директор  
ООО "ЭнергосройПоставка"  
Леонов А.А.  
" 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП "Россошв ТЭС"  
Д.И. Синичин  
" 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №17  
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Зеленая (43-69) от ТП-179  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 135,070 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 12,234 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 44,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

| №<br>пп                     | Шифр и номер<br>позиции норматива  | Наименование работ и затрат, единица<br>измерения  | Количество | Стоимость единицы, руб. |                         |                |       | Общая стоимость, руб. |   |                |               | Затраты труда<br>рабочих, чел.-ч, не<br>занятых<br>обслуживанием |  |
|-----------------------------|--|--|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------|-----------------------|---|----------------|---------------|--|--|
|                             |  |  |            | всего                   | эксплуата-<br>ции машин | мате-<br>риалы | Всего | оплаты<br>труда       | эксплуата-<br>ции машин<br>в т.ч. оплаты<br>труда | мате-<br>риалы | на<br>единицу | всего  |  |
|                             |  |  |            |                         |                         |                |       |                       |   |                |               |  |  |
| 1                           | 2  | 3  | 4          | 5                       | 6                       | 7              | 8     | 9                     | 10  | 11             | 12            | 13   |  |
| Раздел 1. Демонтаж          |  |  |            |                         |                         |                |       |                       |   |                |               |  |  |
| 1                           | ТЕР33-04-040-01<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15<br>№61-02-03-30 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ<br>(1 опора (3 провода))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к<br>ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое<br>строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7;<br>МАТ=7,19        | 9          | 43,08<br>10,17          | 32,91<br>3,16           |                | 388   | 92                    | 296<br>28   |                | 1,27          | 11,43  |  |
| 2                           | ТЕР33-04-040-02<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15<br>№61-02-03-30 | Демонтаж: одного дополнительного провода<br>(1 опора (3 провода))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к<br>ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое<br>строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7;<br>МАТ=7,19 | 9          | 7,6<br>1,18             | 6,42<br>0,63            |                | 68    | 11                    | 57<br>6   |                | 0,15          | 1,35   |  |
| Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  |            |                         |                         |                |       | 9190                  |   |                |               | 12,78  |  |
| Раздел 2. Монтаж            |  |  |            |                         |                         |                |       |                       |   |                |               |  |  |

| 1  | 2  | 3   | 4                | 5                 | 6              | 7     | 8     | 9           | 10 | 11          | 12 | 13            |
|--|--|---|------------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------------|----|-------------|----|---------------|
| 3  | ТЕР33-04-017-01<br>Приказ Минстроя России<br>от 28.02.17 №563/пр | Подвеска самонесущих изолированных<br>проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до<br>1 кВ (со снятием напряжения) при<br>количестве 29 опор: с использованием<br>автогидроподъемника<br>(1000 м)<br>(МАТ=0 к расх.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к<br>ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное<br>строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7;<br>МАТ=7,19 | 0,37<br>370/1000 | 3610,03<br>593,03 | 3017<br>353,95 |       |       | 1336<br>219 |    | 1117<br>131 |    | 65,24<br>24,1 |
| Итого по разделу 2 Монтаж                            |  |   |                  |                   |                |       |       |             |    |             |    |               |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках          |  |   |                  |                   |                |       |       |             |    |             |    |               |
| 4  | прайс-лист   | провод СИП 2А 3*50+1*54,6<br>(м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2   | 370              | 200               |                | 200   | 74000 |             |    | 74000       |    |               |
| 5  | прайс-лист   | зажим анкерный РА-1500<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2  | 7                | 351               |                | 351   | 2457  |             |    | 2457        |    |               |
| 6  | прайс-лист   | кронштейн анкерный СА-1500<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2  | 7                | 157,5             |                | 157,5 | 1103  |             |    | 1103        |    |               |
| 7  | прайс-лист   | скрепа для ленты NB-20<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2  | 27               | 20                |                | 20    | 540   |             |    | 540         |    |               |
| 8  | прайс-лист   | лента крепления Л207, 5 м<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2   | 6                | 250               |                | 250   | 1500  |             |    | 1500        |    |               |
| 9  | прайс-лист   | кронштейн анкерный СА-16<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2  | 14               | 39                |                | 39    | 546   |             |    | 546         |    |               |
| 10   | прайс-лист   | комплект промежут. ЕС-1500<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2  | 8                | 304               |                | 304   | 2432  |             |    | 2432        |    |               |
| 11   | прайс-лист   | стяжной хомут Е-260<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2   | 33               | 11                |                | 11    | 363   |             |    | 363         |    |               |
| 12   | прайс-лист   | зажим ЗОИ 25-95/25-95<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2   | 4                | 208               |                | 208   | 832   |             |    | 832         |    |               |
| Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках |  |   |                  |                   |                |       |       |             |    |             |    |               |
|  |  |   |                  |                   |                |       | 33557 |             |    |             |    | 31,92         |

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| MAT=MAT/1,2-MAT (Поз. 4-12)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3)                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3)                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по смете:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Линии электропередачи  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| НДС 20%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ВСЕГО по смете   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

Составил: Старший инженер ПТО \_\_\_\_\_ Химчик А. С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Волков Д. П.

(должность, подпись, расшифровка)