

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №19
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Январская (82-114) от ТП-179.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 287,472 тыс. руб.
Средства на оплату труда 29,084 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 111,77 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
Раздел 1. Демонтаж														
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98, Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроаспектовое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	20	43,08 10,17	32,91 3,16		862	203	659 63		1,27	25,4		
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98, Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроаспектовое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	20	7,6 1,18	6,42 0,63		152	24	128 13		0,15	3		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	168,63 10,75	157,88 10,77		337	22	315 22		1,24	2,48
4	ТЕР33-04-042-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	4	75,03 7,02	68,01 4,56		300	28	272 18		0,81	3,24
Итого по разделу 1 Демонтаж							29431					34,12
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
5	ТССЦпг-01-01-01-009 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1,64 0,35*4+0,12*2	12,08	12,08		20		20			
6	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			
7	ТССЦпг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2,566 (0,463+0,12)*2+0,35*4	27,8	27,8		71		71			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			
9	ТССЦпг-01-01-02-009 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1,64 0,35*4+0,12*2	12,08	12,08		20		20			
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
Раздел 3. Монтаж												
10	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	6	44,33 3,43	40,9 5,81		266	21	245 35		0,44	2,64
11	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	6	11,79 1,95	9,84 1,7		71	12	59 10		0,25	1,5
12	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	6	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	1052	193	783 48	76	3,8	22,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-1/198.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЗМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,487 487 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1758	289	1469 172		65,24	31,7
Итого по разделу 3 Монтаж							76964					77,6
Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках												

14	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	8000		8000	48000			48000		
15	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	487	200		200	97400			97400		
16	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	351		351	3510			3510		
17	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	157,5		157,5	1575			1575		
18	прайс-лист	скрепа для ленты НВ-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	46	20		20	920			920		
19	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	250		250	2500			2500		
20	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	24	39		39	936			936		
21	прайс-лист	комплект промежут. ЕС-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	304		304	3040			3040		
22	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	40	11		11	440			440		
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках							131934					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 14-22)												
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 10-13)												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 (Поз. 10-13)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Линии электропередачи												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Материалы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)