

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "ЭнергостройПоставка"
Леонов А.А.
2021 г.

Приложение №3
к Договору подряда №73 от 19.04.2021 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Росагросеть ТЭС"
Д. И. Синчин
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №30
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Л. Толстого (79Б-95) от ТП-114

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 176,959 тыс. руб.
Средства на оплату труда 16,353 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 62,34 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	43,08 10,17	32,91 3,16		431	102	329 32		1,27	12,7	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	10	7,6 1,18	6,42 0,63		76	12	64 6		0,15	1,5	
Итого по разделу 1 Демонтаж								10204					14,2
Раздел 2. Монтаж													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3	44,33 3,43	40,9 5,81		133	10	123 17			1,32
4	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1	11,79 1,95	9,84 1,7		12	2	10 2		0,25	0,25
5	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	13,59 2,34	11,25 1,94		27	5	22 4		0,3	0,6
6	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	526	96	391 24	39	3,8	11,4
7	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,35 350 /1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1264	208	1056 124		65,24	22,83
Итого по разделу 2 Монтаж							48220					48,14

Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	8000		8000	24000			24000		
9	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	2	889,24		889,24	1778			1778		
10	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	350	200		200	70000			70000		
11	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	351		351	2808			2808		
12	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	157,5		157,5	1260			1260		
13	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	20		20	600			600		
14	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	250		250	2500			2500		
15	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	39		39	312			312		
16	прайс-лист	комплект промежут. ЕС-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	8	304		304	2432			2432		
17	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	30	11		11	330			330		
18	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208		208	832			832		
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные в расценках							89043					

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах			109321	435	1995 209	106891	50,6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			92316	538	2696 252	89082	62,34
В том числе, справочно:							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MAT=MAT/1,2-MAT (Поз. 8-18)							-17809			-17809		
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 3-7)							288	48	240			5,46
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-7)							516	55	461 43			6,279
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							126207	11137	25747 5216	89323		62,34
Накладные расходы							14554					
Сметная прибыль							6705					
Итого по смете:												
Линии электропередачи							58423					62,34
Материалы							89043					
Итого							147466					62,34
В том числе:												
Материалы							89323					
Машины и механизмы							25747					
ФОТ							16353					
Накладные расходы							14554					
Сметная прибыль							6705					
НДС 20%							29493,2					
ВСЕГО по смете							176959,2					62,34

Составил: Старший инженер ПТО _____ Химчик А. С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО _____ Волков Д. П.

(должность, подпись, расшифровка)