

СОГЛАСОВАНО:  
Директор  
ООО "ЭнергоСтройПоставка"  
" " " 2021 г.  
Леонов А.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП "Воссоиш-ЧЭС"  
Д. И. Синчин  
2021 г.

Приложение №1  
к Договору подряда №73 от 19.04.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУП "Воссоиш-ЧЭС"  
ОБЩЕСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРЬКАЯ ПОДСОСЛОВКА  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №1  
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Р. Люксембург (135-155) от ТП-17.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 433,632 тыс. руб.  
монтажных работ 355,785 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 5,575 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 42,311 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г. 163,62 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	на	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда	оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	22	43,08 10,17	32,91 3,16		948	224	724 70		1,27		27,94
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	22	7,6 1,18	6,42 0,63		167	26	141 14		0,15		3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР33-04-042-04</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	168,63 10,75	157,88 10,77		337	22	315 22		1,24	2,48
4	<b>ТЕР33-04-042-05</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	302,83 22,89	279,94 21,41		606	46	560 43		2,64	5,28
5	<b>ТЕР33-04-042-01</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	75,03 7,02	68,01 4,56		150	14	136 9		0,81	1,62
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>												
<b>Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор</b>												
6	<b>ТССЦпг-01-01-01-009</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1,07 0,12*6+0,35*1	12,08	12,08		13		13			
7	<b>ТССЦпг-01-01-01-003</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3,678 0,463*6+0,9*1	10,12	10,12		37		37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦлг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	4,748 (0,463+0,12)*6+0,9*1+0,35*1	27,8	27,8		132			132		
9	ТССЦлг-01-01-02-003 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3,678 0,463*6+0,9*1	10,12	10,12		37		37			
10	ТССЦлг-01-01-02-009 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1,07 0,12*6+0,35*1	12,08	12,08		13		13			
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												

Раздел 3. Монтаж

11	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	9	44,33 3,43	40,9 5,81		399	31	368 52		0,44	3,96
12	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	4	11,79 1,95	9,84 1,7		47	8	39 7		0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ТЕР33-04-016-06</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	3	13,59 2,34	11,25 1,94		41	7				0,9
14	<b>ТЕР33-04-003-01</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	5	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	877	161		64	3,8	19
15	<b>ТЕР33-04-003-02</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	386,3 66,83	306,68 19,27	12,79	773	134		26	7,9	15,8
16	<b>ТЕР33-04-017-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,665 (300+385-20) / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		2401	394			65,24	43,38
17	<b>ТЕР69-2-1</b> Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепромышленное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,01 1 / 100	54,77 44,74	10,03		1				5,49	0,05

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТЕРp69-2-3</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,05 (1*5) / 100	62,96 51,43	11,53		3	3			6,31	0,32
19	<b>ТЕРm08-02-144-05</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,04 4 / 100	141,73 138,95	2,78		6	6			15,12	0,6
20	<b>ТЕРm08-10-010-01</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	42	27	13	2	15,2	3,04
21	<b>ТЕРm08-02-412-08</b> Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98.Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	507,97 282,65	65,55 3,88	159,77	102	57	13 1	32	31,44	6,29
<b>Итого по разделу 3 Монтаж</b>							116369					123

Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках

22	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	9	8000		8000	72000			72000		
23	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	3	889,24		889,24	2668			2668		
24	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	385	200		200	77000			77000		



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	прайс-лист	провод СИП 2А 3*70+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	300 280+20	251		251	75300			75300		
26	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	13	351		351	4563			4563		
27	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	157,5		157,5	1890			1890		
28	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	66	20		20	1320			1320		
29	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	250		250	2500			2500		
30	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	39		39	468			468		
31	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	13	304		304	3952			3952		
32	прайс-лист	стяжной хомут E-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	66	11		11	726			726		
33	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	12	208		208	2496			2496		
34	прайс-лист	гофрикав 50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	40		40	800			800		
35	прайс-лист	наконечник 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	19		19	76			76		
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках							204799					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							252891	1160	5848	245883		134,96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							213811	1411	538	204923		163,62
В том числе, справочно:												
MAT=MAT/1,2-MAT (Поз. 22-35)							-40960		633	-40960		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 пр.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 11-16, 19-21)											
МДС35-IV п.4.7.	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11-16)											
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							685	124	561			14,0955
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							1195	127	1068 95			14,4975
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)							306305	29208	71407 13103	205690		163,62
Накладные расходы							37469					
Сметная прибыль							17586					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							355785					152,2
Итого Монтажные работы							5575					11,42
Итого							361360					163,62
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы							205690					
ФОТ							71407					
Накладные расходы							42311					
Сметная прибыль							37469					
НДС 20%							17586					
ВСЕГО по смете							72272					
							433632					163,62

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.  
(должность, подпись, расшифровка)