



СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "Энергосервис-Поставка"
Леонид А.А.
2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Россошь ГЭС"
Д.И. Синчин
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №6
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Р. Люксембург (95,121-133) от ТП-237.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 373,147 тыс. руб.
строительных работ 305,719 тыс. руб.
монтажных работ 5,237 тыс. руб.
Средства на оплату труда 36,143 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 144,04 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР33-04-040-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	9	43,08 10,17	32,91 3,16		388	92	296 28		1,27	11,43	
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общестроительное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	9	7,6 1,18	6,42 0,63		68	11	57 6		0,15	1,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР33-04-042-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	2	168,63 10,75	157,88 10,77		337	22	315 22		1,24	2,48
Итого по разделу 1 Демонтаж												
Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
4	ТССЦпг-01-01-01-009 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,24 0,12*2	12,08	12,08		3		3			
5	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			
6	ТССЦпг-04-21-01-005 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	1,166 (0,463+0,12)*2	27,8	27,8		32		32			
7	ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,926 0,463*2	10,12	10,12		9		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦпг-01-01-02-009 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Дров (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроцессное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	0,24 0,12+2	12,08	12,08		3					
Итого по разделу 2 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка демонтированных опор												
Раздел 3. Монтаж												
9	ТЕР33-04-016-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроцессное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	14 7+5+2	44,33 3,43	40,9 5,81		621	48	573 81		0,44	6,16
10	ТЕР33-04-016-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроцессное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	8	11,79 1,95	9,84 1,7		94	16	78 14		0,25	2
11	ТЕР33-04-016-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроцессное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	5	13,59 2,34	11,25 1,94		68	12	56 10		0,3	1,5
12	ТЕР33-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепроцессное строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19	12 7+5	175,4 32,15	130,46 8,08	12,79	2105	386	1566 97	153	3,8	45,6

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР33-04-003-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	1	386,3 66,83	306,68 19,27	12,79	386	67	307 19	12	7,9	7,9
14	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,4 400 / 1000	3610,03 593,03	3017 353,95		1444	237	1207 142		65,24	26,1
15	ТЕРм08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	42	27	13	2	15,2	3,04
16	ТЕРм08-02-412-08 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общепотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗГПМ=20,7; МАТ=7,19	0,2 20 / 100	507,97 282,65	65,55 3,88	159,77	102	57	13 1	32	31,44	6,29
Итого по разделу 3 Монтаж							118859					128,78
Раздел 4. Материалы, неучтенные в расценках												
17	прайс-лист	стойка СВ-95-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	14	8000		8000	112000			112000		
18	прайс-лист	узел крепления подкоса У-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	5	889,24		889,24	4446			4446		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	прайс-лист	провод СИП 2А 3*50+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	420	200		200	84000			84000		
20	прайс-лист	зажим анкерный РА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	351		351	3510			3510		
21	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	10	157,5		157,5	1575			1575		
22	прайс-лист	скрепа для ленты NB-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	44	20		20	880			880		
23	прайс-лист	лента крепления Л207, 5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	6	250		250	1500			1500		
24	прайс-лист	кронштейн анкерный СА-16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	11	39		39	429			429		
25	прайс-лист	комплект промежут. ES-1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	9	304		304	2736			2736		
26	прайс-лист	стяжной хомут Е-260 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	44	11		11	484			484		
27	прайс-лист	зажим ЗОИ 25-95/25-95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	208		208	832			832		
28	прайс-лист	гофраукав 50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	20	40		40	800			800		
29	прайс-лист	наконечник 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2	4	19		19	76			76		
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные в расценках							177723					

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				218979	975	4537 420	213467			113,85		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						6198 511	177922			144,04		
В том числе, справочно:												
МАТ=МАТ/1,2-МАТ (Поз. 17-29)							-35545			-35545		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 9-16)						700	128	572			14,7885
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-14)						1221	132	1089 91			15,3975
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо ДСП ВО от 22.01.2021 №61-11/98. Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2021 г. Общеотраслевое строительство ОЗП=20,7; ЭМ=9,55; ЗПМ=20,7; МАТ=7,19)						263910	25565	59192 10578	179153		144,04
	Накладные расходы						32004					
	Сметная прибыль						15042					
	Итого по смете:						305719					133,31
	Итого Строительные работы						5237					10,73
	Итого Монтажные работы						310956					144,04
	Итого											
	В том числе:						179153					
	Материалы						59192					
	Машины и механизмы						36143					
	ФОТ						32004					
	Накладные расходы						15042					
	Сметная прибыль						62191,2					
	НДС 20%											
	ВСЕГО по смете						373147,2					144,04

Составил: Старший инженер ПТО  Химчик А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО  Волков Д. П.
(должность, подпись, расшифровка)